

BORNE MILLIAIRE DE  
L'EMPEREUR VICTORINMusée St-Rémi, 53 me Simon,  
Salles gallo-romaineslédigée en 1979 par J.J. Valette, documentaliste au CRDP.

QU'EST-CE QU'UNE BORNE MILLIAIRE ? (Voir R. CHEVALIER: les voies ... )

Type voisin de l'actuelle borne kilométrique, la borne milliaire ou le milliaire (latin: miliarium) tire son nom de la mesure romaine le mille (1000 pas : 1480 ml. Le monde romain dont les voies sont un phénomène essentiel a livré, jusqu'à présent, environ 4000 bornes (Gaule: 600). La borne de Victorin est un bon exemple de cette documentation très précieuse à plusieurs titres : archéologie des voies, inscription gravée sur la borne ...

## HISTOIRE DE LA BORNE ET INTERET ARCHEOLOGIQUE

Entrée aux Musées de Reims en 1963 (don de la famille de Brimont) la borne était installée depuis sa découverte dans le parc du château de Brimont. Mise au jour en avril 1822 près du Craon de Brimont (9km au nord de Reims), lors de travaux de voirie au bord de la route de Vervins, actuelle N. 366 et déjà connue comme voie romaine vers Bavay (N. Bergier, 1622), elle semble bien avoir été découverte en place sans réemploi depuis l'Antiquité (calvaire, sarcophage ... ) ; ce qui permet d'étudier sur le terrain et sur des cartes les hypothèses concernant le bornage des voies, le point de départ en ville du décompte des distances (ici : 4 lieues) et la survivance dans le paysage de l'emplacement des bornes antiques: parcellaire, chemins, lieux dits.

## LA DEDICACE A L'EMPEREUR: EXPLOITATION DU TEXTE GRAVE (EPIGRAPHIE)

La facture est très médiocre, mais la lecture aisée après interprétation des abréviations et restitution de deux lettres abîmées à la ligne 5 (voir le développement du texte au verso). Voici la traduction proposée: A l'Empereur César Marcus Piavonius Victorin us, pieux, heureux, invincible, auguste, grand pontife, consul revêtu de la puissance tribunitienne, père de la patrie, proconsul; quatre lieues depuis la cité des Rèmes.

- Cette titulature impériale est de forme courante au 3ème siècle, elle perpétue l'idéologie impériale, pouvoirs réels et dons divins, élaborée depuis Auguste.
- Une mauvaise lecture au 19ème siècle (proconsules civitatis remorum) avait fait croire à certains que la cité avait à sa tête des proconsuls...
- La distance depuis Reims est mentionnée en lieues, mesure gauloise officialisée au début du 3ème siècle (1 lieue : 1,5 mille: 2222 ml. Phénomène fréquent sur les bornes surtout à l'époque de l'empire gaulois.

## VICTORIN, EMPEREUR GAULOIS (voir chronologie de J.J. Hatt.- La Gaule romaine.- pp. 222-226)

Dans cette période troublée de l'autodétermination face à Rome, Victorin, d'abord associé à Postumus, a régné comme empereur de décembre 268 à début 270. C'est pendant cette courte période que la cité, pour faire preuve de son loyalisme envers l'empereur gaulois, lui a vraisemblablement dédié cette borne au bord d'une voie déjà construite certainement depuis le 1er siècle ap. J. C.

## ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

- . La Borne milliaire de Brimont est devenue un des joyaux du musée St-Rémi.- L'UNION, 9 août 1963. - Les Voies romaines.- Bibliothèque de travail, nO 410, oct. 58.- (bonne initiation avec exemples autour de Reims) .
- . VALETTE J.J.- Les Voies romaines autour de Reims: monographies des voies des Itinéraires.- Reims, 1970.- (Mémoire de maîtrise de l'Institut d'Histoire, Faculté des Lettres).
- CHEVALIER R.- Les Voies romaines.- Paris, 1972. (pour les milliaires pp. 36-46).

## REFERENCES AUX PUBLICATIONS DU CRDP:

B 124.- Le Développement urbain de Reims dans l'Antiquité. p. 7 et dia. 2

Pierre calcaire de l'Aisne ; cassée et restaurée en 1963 ; lettres peintes en rouge en 1964. Traces du dépôt de la borne dans le parc du château de Brimont (photo au dossier).

## BORNE MILLIAIRE DE L'EMPEREUR VICTORIN

PERIODE GALLO-ROMAINE  
année 269 après J.C.

Près de Brimont, au bord de la route antique en avril 1822.


### NATURE ET ETAT DE L'OBJET

### APPELLATION, DECOUVERTE DE L'OBJET

### PERIODE ET DATATION


Hauteur : 1700 mm  
Largeur max. 600mm  
Epaisseur Echelle 350 mm  
du dessin 1/10

Texte gravé.  
hauteur des lettres: 55 mm pour la 1ère et 45 mm pour les autres lignes.



IMP CAES MAR  
PIA VONIO VICTO  
RINO PF IN AUG  
PM TRIB P COS PP  
PR OS CREM  
LIIII

section à 1,10 m de la base



Développement de l'inscripti<  
IMPeratori CAESari MARco  
PIA VONIO VICTO{RINO  
Pia Felici INVICTO AUGusto  
Pontifici Maxima TRIBunitia  
Potestate CONsuli/Patri Patriae  
PR [oc ] OnSuli Civitate  
REMorum  
Leugae IIII

